

Coûts indicatifs des parcs de nuits - 2010

Parc 2 hectares - 4 fils (600 mètres linéaires)

Désignation	Quantité	PU HT/EUR	Montant total HT/EUR	Montant total TTC/EUR
Piquet fibre (hauteur : 160 cm)	100	2,3	230	275,08
Isolateurs double coin (400)	8	28,65	229,2	274,12
Fil nylon (6 brins) 400 mètres	7	18,9	132,3	158,23
Piquet acacias ou rondins (diam. 10 cm)	12	8,1	97,2	116,25
Kit porte (11 m maxi)	4	23,16	92,64	110,80
Poste clôture - maxi master 300	1	247,45	247,45	295,95
Panneau solaire 30 W	1	392,98	392,98	470,00
Prise de terre	1	46,53	46,53	55,65
Batterie 12 V 85 A	1	109,41	109,41	130,85
Piquet	4	13,34	53,36	63,82
Tambour de rechange	7	16,68	116,76	139,64
Enrouleurs (400 m)	3	22,53	67,59	80,84
Applicateur double coin	3	4,63	13,89	16,61
Cloche martyr	2	3,72	7,44	8,90
Live lite	2	38,42	76,84	91,90
Testeur de ligne	1	23,66	23,66	28,30
125 isolateurs à visser	1	28,39	28,39	33,95
Total			1965,64	2350,91
T.V.A. (19.60)			385,27	

Parc 2 hectares (600 mètres linéaires - 12 filets de 50 mètres)

Désignation	Quantité	PU HT/EUR	Montant total HT/EUR	Montant total TTC/EUR
Filet, 1 pointe, 90 cm	10	80,39	803,9	961,46
Poste clôture - maxi master 300	1	247,45	247,45	295,95
Panneau solaire 30 W	1	392,98	392,98	470,00
Prise de terre	1	46,53	46,53	55,65
Batterie 12 V 85 A	1	109,41	109,41	130,85
Testeur de ligne	1	23,66	23,66	28,30
Total			1623,93	1942,22
T.V.A. (19.60)			318,29	

Petit matériel

Désignation	Quantité	PU HT/EUR	Montant total HT/EUR	Montant total TTC/EUR
Masse	1	24,79	24,79	29,65
Barre à mine	1	25,46	25,46	30,45
Tenailles	2	11,33	22,66	27,10
Marteau	2	22,87	45,74	54,71
Total			118,65	141,91
T.V.A. (19.60)			23,26	